

แบบรายละเอียดการคำนวณค่า Factor F แผ่นที่ 1/1

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโลน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสาย บ.ลานสกา-บ.วัดโลกโพธิ์สถิตย์

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 6 ตำบล ท่าโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความยาว 150.00 เมตร

แบบเลขที่ /2559 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคามือเขียนที่ 21 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	354,783.50	1.4019	497,370.99	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนตกแล้ว	2 %
	ปรับลดราคา (1)			497,300.00	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินประกันผลงานหัก	0 %
	ปรับลดราคา (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			497,300.00		
	คิดเป็นงบประมาณ			497,000.00		
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			เฉลี่ยงานประมาณ	3,313.33	บาท / เมตร	

กรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ ปรับปรุงถนนสาย บ.ลานสกา-บ.วัดโลกโพธิ์สถิตย์ หมู่ที่ 6 ตำบล ท่าโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสาทร ผลไชย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชัยชนะ สุขวานิช)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายจิรายุทธ ศรีตะบำ)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง								
ประมาณราคาเมื่อวันที่			21	เดือน	ธันวาคม	2559		
ราคาน้ำมัน อ.เมือง			25.50	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	25.50	บาท/ลิตร	
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								
รายการประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงถนนสาย บ.ลานสกา-บ.วัดโคกโพธิ์สถิตย์ หมู่ที่ 6 ตำบล กำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช								
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน	F _n	ราคา/หน่วย x F _n	ราคากลาง
1	รื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก 10 ซม.(งานปรับปรุงถนน)	ตรม.	1,200.00	14.38	17,256.00	1.4019	20.16	24,191.19
2	หินคลุกชนส่ง 10 ล้อ	ลบม. แน่น	100.00	623.86	62,385.50	1.4019	874.58	87,458.23
3	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	1,200.00	27.13	32,556.00	1.4019	38.03	45,640.26
4	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 (บนผิวแตกโค้ด)	ตร.ม.	1,200.00	191.28	229,536.00	1.4019	268.16	321,786.52
5	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	ตรม.	30.00	290.00	8,700.00	1.4019	406.55	12,196.53
6	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง	ตรม.	15.00	290.00	4,350.00	1.4019	406.55	6,098.27
	(TOTAL)				354,783.50			497,370.99
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				354,783.50			
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-			
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-			
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019			
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-			
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000			
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019			
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000			