

แบบ ปร.๕

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท ซ่อมแซมถนนสายหัวหมง ม.๔ สายหุหนาน-วังทอง ม.๔ สายเลียบคลองชลประทาน ม.๔ ต.กำโลน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหัวหมง ม.๔ สายหุหนาน-วังทอง ม.๔ สายเลียบคลองชลประทาน ม.๔ ต.กำโลน

แบบเลขที่ /๒๕๕๙

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๒๒๓,๐๕๕.๐๐	๑.๔๐๑๙	๓๑๒,๗๐๐.๘๐	
					-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%
สรุป	-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๓๑๒,๗๐๐.๘๐	-เงินล่วงหน้า ๐.๐๐%
	-ป้ายโครงการ			-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๓๑๒,๗๐๐.๘๐	-เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%
	-ปรับลด			๓๑๒,๐๐๐.๐๐	
	-คิดเป็นราคา/ตารางเมตร	บาท/ตารางเมตร			
	(ตัวอักษร)	สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ ซ่อมแซมถนนสายหัวหมง ม.๔ สายหุหนาน-วังทอง ม.๔
สายเลียบคลองชลประทาน ม.๔ ตำบลกำโลน จึงลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผลไชย)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยชนะ สุขวานิช)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจิรายุทธ ศรีตะบำ)

ประมาณราคาค่า ซ่อมแซมถนนสายหัวหมง ม.๔ สายหุหนาน-วังทอง ม.๔ สายเลียบบคลองชลประทาน ม.๔ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหัวหมง ม.๔ สายหุหนาน-วังทอง ม.๔ สายเลียบบคลองชลประทาน ม.๔ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	สายหัวหมง								
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม ขนาดเบ	๑,๔๐๐.๐๐	ตร.ม.			๑.๗๓	๒,๔๒๒.๐๐	๒,๔๒๒.๐๐	
	หินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	๙๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๑๖.๐๐	๔๐,๗๖๘.๐๐	๑๔.๕๐	๑,๔๒๑.๐๐	๔๒,๑๘๙.๐๐	
๒	สายหุหนาน-วังทอง								
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม ขนาดเบ	๒,๑๐๐.๐๐	ตร.ม.			๑.๗๓	๓,๖๓๓.๐๐	๓,๖๓๓.๐๐	
	หินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	๑๔๗.๐๐	ลบ.ม.	๔๑๖.๐๐	๖๑,๑๕๒.๐๐	๑๔.๕๐	๒,๑๓๑.๕๐	๖๓,๒๘๓.๕๐	
๓	สายเลียบบคลองชลประทาน								
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม ขนาดเบ	๓,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.			๑.๗๓	๖,๐๕๕.๐๐	๖,๐๕๕.๐๐	
	หินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	๒๔๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๑๖.๐๐	๑๐๑,๙๒๐.๐๐	๑๔.๕๐	๓,๕๕๒.๕๐	๑๐๕,๔๗๒.๕๐	
	ยอดยกไป ปร.๕							๒๒๓,๐๕๕.๐๐	